



QIP-BF  
#33

Formulaire  
VISITE INITIALE DE SITE

Intitulé de la proposition de projet Refection de l'École primaire et Précolaire Nimbó 4		Date de Visite 27/05/08
Lieu (village, sous-préfecture, préfecture) Bouake		Personnel effectuant la visite (nom, signature et contact) ALASSANE FALL 0599040 ALASSANE FALL Vladimir 05990385 Muelouel A-Rao 11/7/08
Demandeur (organisation, nom et contact détaillés) Direction de l'école		
Date de soumission de la proposition de projet 23/06/08	Comment le projet a-t-il été identifié ? Visite de terrain	
Brève description du projet L'école de Nimbó 4 n'a jamais été achevée. L'école se trouve dans un état lamentable. Un bâtiment est acceptable. Mais les cloisons sont pour la plupart en feraille, avec des fuites d'eau sur la couverture, la chappe cassée, les murs fissurés.		
La proposition de projet et le budget semblent-ils réalistes? Le demandeur (organisation) semble-t-il être capable de mettre en œuvre le projet? Y a-t-il des facteurs qui pourraient retarder la mise en œuvre du projet dans les délais des trois mois requis maximum après décaissement des fonds? Projet réaliste. Le <del>secteur</del> Enseignement apportera son soutien et fera le suivi. L'ensemble des travaux pourra être effectué dans un délai n'excédant pas trois mois.		
Le projet semble-t-il nécessaire / utile? Comment peut-il avoir un impact positif sur les attitudes à l'égard de la mission, son mandat ou le processus de paix? (inclure votre évaluation, ainsi que tout commentaire pertinent fait par le demandeur, les bénéficiaires, ou les représentants de la communauté rencontrés sur le site) L'école de Nimbó 4 est à quelques centaines de mètres de bureau de l'ONWCI à Bouake. Sa refection par l'ONWCI procurerait une grande visibilité pour l'ONWCI et permettrait aux enfants du quartier d'étudier dans un cadre convenable. Le directeur et les collaborateurs ont accueilli les visiteurs avec enthousiasme et ferveur.		
Selon vos consultations avec les représentants les mieux indiqués, veuillez expliquer la position des autorités locales vis-à-vis du projet La refection d'école a fait l'objet de dizaines de demandes soit de parents d'élèves soit de directeurs d'établissement.		



QIP-BF  
# 33

ONUCI

QUICK-IMPACT PROJECT  
FORMULAIRE DE DEMANDE

Réf. du projet :


1- ORGANISATION Ecole Primaire Publique NIMBO 4		2-NOM DU DEMANDEUR Mr. IBRAHIMA BAMBA		DIRECTEUR D'ECOLE
3- ADRESSE	4- TEL./FAX / Email	5- DATE		
6- TYPE D'ORGANISATION (quel statut légal – attacher un justificatif) Ecole Primaire Publique				
7- DESCRIPTION DE L'ORGANISATION <i>Cook-primaire et préscolaire situés au Quartier Nimbo Bouake dans un état de santé déplorables.</i>				
8- NOM ET TITRE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'OPERATION Konate Kolo Ets. KFC				
9- TITRE DU PROJET Rénovation (Ecole Primaire Nimbo 4)				
10- AGENCE/INSTITUTION/ ENTREPRISE D'EXECUTION		11- CARACTERISTIQUES ET NOMBRE DE BENEFICIAIRES (femmes, hommes, garçons, filles) Nbre Elèves: 200 Elèves primaire 25 Ecoles Maternelles.		
12- LOCALISATION DE L'OPERATION (village, sous-préfecture, préfecture) BOUAKE- quartier NIMBO				
13- COÛT (Annexer les estimations et informations appropriées) et DUREE Coût : 10.252.206 FRANCS CFA      Durée : UN(01) mois				
14- VOTRE DEMANDE A-T-ELLE ETE ADRESSEE A D'AUTRES DONATEURS ? (Si oui, veuillez préciser) NON				
15- EN CAS DE FINANCEMENT PAR PLUSIEURS PARTENAIRES, DONNER LEUR IDENTITE ONUCI				



K.F.C  
1







Entreprise de construction bâtiment, de de tous travaux de buime et de livraison de fournitures diverses

..... le ..... 20 .....

..... N° .....

**DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF  
POUR LA RENABILITATION DE DEUX (2) BATIMENTS A 6 CLASSES  
EPP NIMBO 4**

DESIGNATION	U	Qte	P.U	P.T
<b>I- <u>MACONNERIE</u></b>				
Reprise de la chape pour les six classes	m <sup>2</sup>	486	5.000	2.430.000
Enduit sur façade avant bâtiment 3 classes	m <sup>2</sup>	23,76	2.000	47.520
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>2.477.520 F</b>
<b>II- <u>MENUISERIE</u></b>				
F/P de porte métalliques par classe	m <sup>2</sup>	21,12	35.000	739.200
F/P d'étanchéité paxalu sur toiture	F	forfait	150.000	150.000
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>889.200 F</b>
<b>III- <u>ELECTRICITE</u></b>				
Fourreautage tube orange Y/C	ml	446	4.850	2.163.100
câblage	U	6	5.500	33.000
F/P prises de courant 2 x 10A + terre	U	34	15.000	510.000
F/P de réglettes de 1,20m nue	U	8	5.500	44.000
F/P d'interrupteurs				
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>2.750.100 F</b>

<b>IV- <u>PLAFONNAGE</u></b>				
F/P d'ossature plafond composée de chevrons 6/4	m <sup>2</sup>	401,1	2.000	802.200
F/P de feuille contre plaqué 5mm pour plafonnage	m <sup>2</sup>	401,1	3.500	1.403.850
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>2.206.050 F</b>	
<b>V- <u>PEINTURE</u></b>				
Peinture à eau sur murs intérieur HT : 1,30	m <sup>2</sup>	231,4	1.300	300.820
Peinture à eau en sous face de plafond	m <sup>2</sup>	401,1	1.200	481.320
Peinture à huile sur murs intérieur HT : 1,70	m <sup>2</sup>	302,6	1.900	574.940
Peinture glycéro sur menuiserie	m <sup>2</sup>	42,24	1.900	80.256
Enduit tyrolien sur murs extérieur	m <sup>2</sup>	328	1.500	492.000
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>1.929.336 F</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10.252.206 CFA</b>	

K. E. C.  
 BUREAU DE CONSTRUCTION  
 1000  
 110